

### **Aufpreis Pflugverlegung 3x 20/30kV bis 400mm<sup>2</sup>**

Aufpreis auf die Pos. " Pflugverlegung 3x 20/30kV bis 400mm<sup>2</sup>" für das Einpflügen mit einem Verlegepflug bis zu Verlegetiefen von 2m und einem Kurvenradius von mindestens 4 m verlegen. Bodenklasse 2 - 5

Das gleichzeitige Einpflügen eines Trassenwarnbandes ca. 40 cm über dem Kabel sowie die Lieferung des benötigten Warnbandes ist einzurechnen.

Die Wiederherstellung der Oberfläche von Wiesen, Äckern und unbefestigten Wegen nach dem Pflügevorgang inkl. Rekultivierung und eventueller Besämung ist einzurechnen. Die Wiederherstellung der Oberfläche von Schotterdecken wird gesondert vergütet.

Die Herstellung der Start-, Ziel- und Muffengruben ist einzurechnen.

Alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Geräte und Maschinen und das erforderliche Personal einschließlich An- und Abreise, Rüstzeiten, Stehzeiten und Überstellungskosten zu anderen Angriffsstellen sind einzurechnen. Die Vergütung erfolgt nach verlegtem Kabel. Möglicher Vorabtrag bei Geländekanten ist in diese Position einzurechnen. Verlegetiefe: .....

### **Aufp.. Pflugverlegung 3x 20/30kV bis 400mm<sup>2</sup>**

Verlegetiefe: .....

..... m                      EP.....€/m

### **Aufp.. Pflugverlegung Nsp-Kabel bis 240mm<sup>2</sup>**

Verlegetiefe: .....

..... m                      EP.....€/m

### **Aufp.. Pflugverlegung LWL-Leerrohr**

Verlegetiefe: .....

..... m                      EP.....€/m

### **Aufp.. Kabellegung 3x 20/30kV bis 400mm<sup>2</sup>**

..... m                      EP.....€/m

### **Aufp.. Kabellegung Nsp-Kabel bis 240mm<sup>2</sup>**

..... m                      EP.....€/m

### **Aufp.. LWL- Einfachrohrauslegung**

..... m                      EP.....€/m

Zugelassene Pflugfachfirma z.B. Fa. IFK Gesellschaft mbH, Siesenheimerstraße 29a, 5020 Salzburg Tel. +43/676/4037057