

Aufpreis Pflugverlegung 3x 20/30kV bis 400mm²

Aufpreis auf die Pos. " Pflugverlegung 3x 20/30kV bis 400mm²" für das Einpflügen mit einem Verlegetiefen bis zu Verlegetiefen von 2m und einem Kurvenradius von mindestens 4 m verlegen. Bodenklasse 2 - 5

Das gleichzeitige Einpflügen eines Trassenwarnbandes ca. 40 cm über dem Kabel sowie die Lieferung des benötigten Warnbandes ist einzurechnen.

Die Wiederherstellung der Oberfläche von Wiesen, Äckern und unbefestigten Wegen nach dem Pflügevorgang inkl. Rekultivierung und eventueller Besämung ist einzurechnen. Die Wiederherstellung der Oberfläche von Schotterdecken wird gesondert vergütet.

Die Herstellung der Start-, Ziel- und Muffengruben ist einzurechnen.

Alle für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Geräte und Maschinen und das erforderliche Personal einschließlich An- und Abreise, Rüstzeiten, Stehzeiten und Überstellungskosten zu anderen Angriffsstellen sind einzurechnen. Die Vergütung erfolgt nach verlegtem Kabel. Möglicher Vorabtrag bei Geländekanten ist in diese Position einzurechnen. Verlegetiefe:

Aufp.. Pflugverlegung 3x 20/30kV bis 400mm²

Verlegetiefe:

..... m EP.....€/m

Aufp.. Pflugverlegung Nsp-Kabel bis 240mm²

Verlegetiefe:

..... m EP.....€/m

Aufp.. Pflugverlegung LWL-Leerrohr

Verlegetiefe:

..... m EP.....€/m

Aufp.. Kabellegung 3x 20/30kV bis 400mm²

..... m EP.....€/m

Aufp.. Kabellegung Nsp-Kabel bis 240mm²

..... m EP.....€/m

Aufp.. LWL- Einfachrohrauslegung

..... m EP.....€/m

Aufp. Pflugvermessung

Aufzahlung für das Vermessen der Pflugstrecke und der Sohltiefe in permanenter Echtzeit. Die Messdaten und Koordinaten sind im Sekundentakt zu erfassen, zu speichern sowie in einem digitalen Lageplan und Längenschnitt einzutragen. Die Ausgabe erfolgt Elektronisch oder in Papierform

.....m EP.....€/m

Zugelassene Pflugfachfirma z.B. Fa. IFK Gesellschaft mbH, Siezenheimerstraße 29a, 5020 Salzburg Tel. +43/676/4037057